



SZCZEGÓŁ ZJAZDU

Skala 1 : 20



Konstrukcja chodnika na zjazdach:



Kostka betonowa gr. 8 cm

Grys kamienny 4-6 mm gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm

Podsypka piaskowa gr. 15 cm

Inwestor: Gmina Michałów Michałów 115 28-411 Michałów	Przebudowa drogi gminnej Michałów - Betlejem od km 0+000 do km 2+000		Branża drogowa	
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Skala	1 : 20
			Nr rysunku	12
Opracował	inż. Grzegorz Paw		Data	07.2009
Projektant	Eugeniusz Witek	WZDP-11b-2001/ upr.54/67	07.2009	
Projektant	inż. Zdzisław Baran	348/KL/71	07.2009	
Sprawdzający	mgr inż. Morawski Jerzy	KL - 227/91	07.2009	
Nazwa rysunku	Przekrój poprzeczny zjazdu na chodniku			