


# PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

od km 0+000 do km 0+400

## SZCZEGÓŁ A - A

skala 1 : 20



2.00 5.5

Warstwa ścierna z betonu asfaltowego wg PN-S-96022 o grubości 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg PN-S-96022 o grubości 4 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm grubości 15 cm wg BN-64/8933-03
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5-63 mm grubości 15 cm wg BN-64/8933-03
Podsyпка piaskowa grubości 20 cm wg PN-B-11113


Inwestor: Gmina Michałów Michałów 115 28-411 Michałów	Przebudowa drogi gminnej Michałów - Bellegem od km 0+000 do km 2+000		Branża drogowa	
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Skala	1 : 40
			Nr rysunku	4
			Data	Podpis
Opracował	inż. Grzegorz Paw		07.2009	
Projektant	Eugeniusz Witek	WZDP-11b-2001/ upr.: 54/67	07.2009	
Projektant	inż. Zdzisław Baran	348/KL/71	07.2009	
Sprawdzający	mgr inż. Morawski Jerzy	KL - 227/91	07.2009	
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny nawierzchni i poszerzenia			