

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr. 1541010 Michałów – Piaski

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jed.	Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	km	0,585		
2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek wraz z odwozem ziemi	m2	936,000		
PODBUDOWA						
3	KNNR 6 0107-02	Wzmocnienie stniejącej podbudowy tłucznem kamiennym zagęszczanym mechanicznie o gr.5 cm	m3	117,750		
NAWIERZCHNIA						
4	KNNR 6 0309-0203	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyląd.	m2	2 355,000		
POBOCZA						
5	KNNR 6 0107-02	Pobocza obustronne utwardzone tłucznem kamiennym zagęszczanym mechanicznie o gr.10 cm	m3	117,000		
ROWY						
6	KNNR 1 0202-06	Kopanie rowu o głębokości 0.6m z uzupełnieniem poboczy, wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.4 m3 w gr. kat. III, nadmiar ziemi z odwozem na odl. do 1 km sam. samowyląd.	m3	468,000		
7	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie poboczy grunt kat. I-III	m2	1 170,000		
ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DZIAŁKI ROLNIKÓW						
8	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami z wykonaniem ławy tłuczniowej – rury żelbetonowe o średnicy 50 cm	m	10,000		
9	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami z wykonaniem ławy tłuczniowej – prefabrykowane murki czołowe	szt	4,000		
OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE						
10	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe	szt.	2,000		
11	KNNR 6 0702-0101	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	2,000		
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA						
12	KNNR 1 0111-01	Inwentaryzacja geodezyjna – wykonawcza	km	0,585		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek 22% VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: