

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa i poprawa bezpieczeństwa drogi gminnej Michałów Równiny od km 0+000 do km 1+320

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jed.	Wartość
Roboty przygotowawcze - CPV - 45230000-8						
1	SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	km	1,32		
Razem roboty przygotowawcze						
Poszerzenie jezdni – CPV – 45233220-7						
2	SST D-06.04.01	Wykonanie obustronne koryta o głębokości 20cm o szerokości po 30cm w gruncie III kategorii na poszerzeniach jezdni, ziemia na uzupełnienie pobocza i korony drogi, nadmiar do odwozu do 1km	m2	792,0		
3	SST D-04.04.04	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 31,5-63 mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm naposzerzeniu stabilizowanej mechanicznie. Transport samochodami o ładowności 10-15 ton.	m2	792,0		
Razem poszerzenie jezdni						
Podbudowa - CPV - 45233330-1						
4	SST D -04.01.01	Wyciecie z asfaltu i wykonanie koryta głębokości 45cm w gruncie III-IV kategorii	m2	350,0		
5	SST D -04.02.01	Wykonanie warstwy odsaczającej z piasku o grubości 20cm. Po zagęszczeniu na szerokości 4,20m	m2	350,0		
6	SST D -04.04.04	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 31,5-63,0mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu, stabilizowanego mechanicznie. Transport samochodami o ładowności 10-15 ton	m2	350,0		
7	SST D -04.04.04	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 5cm po zagęszczeniu , stabilizowanego mechanicznie. Transport samochodami o ładowności 10-15 ton	m2	350,0		
Razem podbudowa						
Rowy - CPV - 45112100-6						
8	SST D-06.04.01	Wykop rowu w gruncie III kategorii z wyprofilowaniem dna i skarp rowu oraz uzupełnienie pobocza ziemią o głębokości 60cm.	m	900,0		
Razem rowy						
Podbudowa - CPV - 45233330-1						

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa i poprawa bezpieczeństwa drogi gminnej Michałów Równiny od km 0+000 do km 1+320

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jed.	Wartość
9	SST D-04.04.04	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-63mm, stabilizowanego mechanicznie.	m ³	160,0		
10	SST D-04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości 10cm po zagęszczeniu, stabilizowanego mechanicznie.	m ²	700,0		
Razem podbudowa						
Nawierzchnia asfaltowa - CPV - 45233220-7						
11	SST D-05.03.05g	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej ST II o grubości 4cm po zagęszczeniu. Transport samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 ton - warstwa wiążąca	m ²	6 850,0		
12	SST-D 05.03.05d	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej ST II o grubości 4cm po zagęszczeniu. Transport samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 ton - warstwa ścieralna	m ²	6 850,0		
Razem nawierzchnia asfaltowa						
POBOCZA - CPV - 122332262-3						
13	SST D-06.04.01	Roboty ziemne koparkami z odwozem ziemi samochodami na odległość do 1km.	m ³	200,0		
14	SST D-04.04.04	Utwardzenie obustronnie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5mm o szerokości 100cm i grubości 20cm po zagęszczeniu.	m ²	2 600,0		
Razem pobocza						
Przepust ø60cm - CPV - 452332410-9						
15	SST D-06.04.01	Wykop rowu w gruncie III kategorii wraz z wycięciem nawierzchni asfaltu.	m	8,0		
16	SST D-04.04.04	Wykonanie podbudowy kruszywem łamanym 31,5-63mm o grubości 20cm po zagęszczeniu. Transport samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15 ton	m ³	4,0		
17	SST D-03.01.01	Wykonanie części przelotowej przepustów ø 60cm z zasypaniem ziemią.	m	8,0		
18	SST D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych prostych z betonu B-30	szt.	2,0		
19	SST D-04.04.04	Wykonanie podbudowy kruszywem łamanym 31,5-63mm o grubości 15cm po zagęszczeniu. Transport samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15 ton	m ²	7,5		
Razem przepust ø60cm.						

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa i poprawa bezpieczeństwa drogi gminnej Michałów Równiny od km 0+000 do km 1+320

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jed.	Wartość
Bariery sprężyste - CPV - 45233280-5						
20	SST D-07.05.01	Wykonanie barier sprężystych SP 05, Słupki co 4 m	m	26,0		
21	SST D-07.05.01	Wykonanie zejść barier sprężystych	m	24,0		
Razem bariery sprężyste						
OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE						
22	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe	szt.	4,0		
23	KNNR 6 0702-0101	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	4,0		
Razem bariery sprężyste						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek 23% VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: