

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przebudowa drogi w miejscowości Węchadłów o dł. 200mb.

Lp.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jed.	Wartość
Roboty przygotowawcze - CPV - 45230000-8					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	mb	200,00		
2	Ścinaka poboczy o grubości do 10 cm z odwozem na odleg. do 1 km sam. samowyladowczym.	m ³	10,00		
Przepust ø60cm - CPV - 452332410-9					
3	Wycięcie w asfalcie.	mb.	8,00		
4	Wykop rowu w gruncie III kategorii .	m	5,00		
5	Wykonanie podbudowy kruszywem łamanym 31,5-63mm o grubości 20cm po zagęszczeniu. Transport samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15 ton	m ³	2,50		
6	Wykonanie części przelotowej przepustów ø 60cm z zasypianiem ziemią.	m	5,00		
7	Wykonanie ścianek czołowych prostych z betonu B-30	szt.	2,00		
8	Wykonanie podbudowy kruszywem łamanym 31,5-63mm o grubości 10cm po zagęszczeniu. Transport samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15 ton	m ³	3,00		
Podbudowa - CPV - 45233330-1					
9	Wzmocnienie stniejącej podbudowy tłucznem kamiennym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10cm wraz z rozjazdem	m ³	60,000		
Nawierzchnia asfaltowa - CPV - 45233220-7					
10	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m ²	620,00		
POBOCZA - CPV - 122332262-3					
11	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm i szer. 0,75mb	m ³	30,00		
Zjazdy - CPV - 45233200-1					
12	Wykonanie utwardzenia zjazdów kruszywem kamiennym 31,5-63mm grubości 10cm po zagęszczeniu, stabilizowanego mechanicznie	m ²	90,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek 23% VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: