

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przebudowa drogi w miejscowości Węchadłów o dł. 200mb.

Lp.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jed.	Wartość
Roboty przygotowawcze - CPV - 45230000-8					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	mb	200,00		
2	Ścinaka poboczy o grubości do 10 cm z odwozem na odleg. do 1 km sam. samowyladowczym.	m ³	10,00		
Poszerzenie jezdni - CPV - 45233220-7					
3	Wykonanie koryta głębokosci 20cm w gruncie III kategorii naposzerzeniach jezdni, ziemia na uzupełnienie pobocza i koronydrogi, nadmiar do odwozu do 1km	m2	150,00		
4	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 31,5-63mm- grubosc warstwy po zagęszczeniu 20cm naposzerzeniu stabilizowanej mechanicznie. Transport samochodami o ładownosci 10-15 ton.	m ³	30,00		
Przepust ø60cm - CPV - 452332410-9					
5	Wykop rowu w gruncie III kategorii .	m	6,00		
6	Wykonanie podbudowy kruszywem łamanym 31,5-63mm o grubości 20cm po zagęszczeniu. Transport samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15 ton	m ³	2,50		
7	Wykonanie części przelotowej przepustów ø 60cm z zasypianiem ziemią.	m	6,00		
8	Wykonanie ścianek czołowych prostych z betonu B-30	szt.	2,00		
9	Wykonanie podbudowy kruszywem łamanym 31,5-63mm o grubości 10cm po zagęszczeniu. Transport samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15 ton	m ³	3,00		
Podbudowa - CPV - 45233330-1					
10	Wzmocnienie stniejącej podbudowy tłucznem kamiennym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10cm wraz z rozjazdem	m ³	80,000		
Nawierzchnia asfaltowa - CPV - 45233220-7					
11	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m ²	800,00		
POBOCZA - CPV - 122332262-3					
12	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm i szer. 0,75mb	m ³	30,00		
Zjazdy - CPV - 45233200-1					
13	Wykonanie utwardzenia zjazdów kruszywem kamiennym 31,5-63mm grubości 10cm po zagęszczeniu, stabilizowanego mechanicznie	m ²	75,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek 23% VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: