

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w miejscowości Zagajów o długości 450mb.

Lp.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jed.	Wartość
Roboty przygotowawcze - CPV - 45230000-8					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	mb	450,00		
2	Ścinaka poboczy o grubości do 10 cm z odwozem na odleg. do 1 km sam. samowładoczym.	m ³	25,31		
Poszerzenie jezdni – CPV – 45233220-7					
3	Wykonanie koryta głębokości 20cm w gruncie III kategorii naposzerzeniach jezdni, ziemia na uzupełnienie pobocza i koronydrogi, nadmiar do odwozu do 1km	m ²	450,00		
4	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 31,5-63mm- grubosc warstwy po zagęszczeniu 20cm naposzerzeniu stabilizowanej mechanicznie. Transportsamochodami o ładownosci 10-15 ton.	m ³	90,00		
Podbudowa - CPV - 45233330-1					
5	Wzmocnienie stniejącej podbudowy tłucznem kamiennym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10cm wraz z rozjazdem	m ³	184,500		
Nawierzchnia asfaltowa - CPV - 45233220-7					
6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład.	m ²	1 845,00		
POBOCZA - CPV - 122332262-3					
7	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm i szer., 0,75m	m ³	50,63		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

Podatek 22% VAT	
Ogółem wartość kosztorysowa robót	

Słownie: