

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w Tomaszowie o dł. 300mb.

Lp.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jed.	Wartość
Roboty przygotowawcze - CPV - 45230000-8					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	mb	300,00		
Podbudowa - CPV - 45233330-1					
2	Wzmocnienie stniejącej podbudowy tłucznem kamiennym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10cm	m ³	120,00		
Nawierzchnia asfaltowa - CPV - 45233220-7					
3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m ²	1 200,00		
POBOCZA - CPV - 122332262-3					
4	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm i szer. 0,75mb.	m ³	45,00		
Zjazdy - CPV - 45233200-1					
5	Wykonanie utwardzenia zjazdów kruszywem kamiennym 31,5-63mm grubości 10cm po zagęszczeniu, stabilizowanego mechanicznie	m ²	60,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek 22% VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: