

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w miejscowości Michałów o dł. 100mb.

Lp.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jed.	Wartość
Roboty przygotowawcze - CPV - 45230000-8					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	mb	100,00		
2	Ścinaka poboczy o grubości do 10 cm z odwozem na odleg. do 1 km sam. samowyladowczym.	m ³	15,00		
Przepust ø50cm - CPV - 452332410-9					
3	Wykop rowu w gruncie III kategorii	m	10,0		
4	Wykonanie podbudowy kruszywem łamanym 31,5-63mm o grubości 20cm po zagęszczeniu. Transport samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15 ton	m ³	3,0		
5	Wykonanie części przelotowej przepustów ø 50cm z rur Vipro z zasypianiem ziemią	m	8,0		
6	Wykonanie ścianek czołowych prostych z betonu B-30	szt.	2,0		
7	Wykonanie podbudowy kruszywem łamanym 31,5-63mm o grubości 10cm po zagęszczeniu. Transport samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15 ton	m ²	8,0		
Podbudowa - CPV - 45233330-1					
8	Wzmocnienie stniejącej podbudowy tłucznem kamiennym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10cm wraz z rozjazdem	m ³	36,6		
Nawierzchnia asfaltowa - CPV - 45233220-7					
9	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m ²	366,0		
POBOCZA - CPV - 122332262-3					
10	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm i szer. 0,75mb	m ³	15,0		

Zjazdy - CPV - 45233200-1					
11	Wykonanie utwardzenia zjazdów kruszywem kamiennym 31,5-63mm grubości 10cm po zagęszczeniu, stabilizowanego mechanicznie	m ²	24		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek 22% VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: