

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w miejscowości Zagajów o długości 450mb.

Lp.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jed.	Wartość
<b>Roboty przygotowawcze - CPV - 45230000-8</b>					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	mb	450,00		
2	Ścinaka poboczy o grubości do 10 cm z odwozem na odleg. do 1 km sam. samowładoczym.	m <sup>3</sup>	25,31		
<b>Poszerzenie jezdni – CPV – 45233220-7</b>					
3	Wykonanie koryta głębokosci 20cm w gruncie III kategorii naposzerzeniach jezdni, ziemia na uzupełnienie pobocza i koronydrogi, nadmiar do odwozu do 1km	m <sup>2</sup>	450,00		
4	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 31,5-63mm- grubosc warstwy po zagęszczeniu 20cm naposzerzeniu stabilizowanej mechanicznie. Transportsamochodami o ładownosci 10-15 ton.	m <sup>3</sup>	90,00		
<b>Podbudowa - CPV - 45233330-1</b>					
5	Wzmocnienie stniejącej podbudowy tłucznem kamiennym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10cm wraz z rozjazdem	m <sup>3</sup>	184,500		
<b>Nawierzchnia asfaltowa - CPV - 45233220-7</b>					
6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład.	m <sup>2</sup>	1 845,00		
<b>POBOCZA - CPV - 122332262-3</b>					
7	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm i szer., 0,75m	m <sup>3</sup>	50,63		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					

<b>Podatek 22% VAT</b>	
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>	

Słownie: .....