

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w miejscowości Jelcza Mała o dł. 250mb.

Lp.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jed.	Wartość
<b>Roboty przygotowawcze - CPV - 45230000-8</b>					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	mb	250,00		
2	Ścinaka poboczy o grubości do 10 cm z odwozem na odleg. do 1 km sam. samowładowym.	m <sup>3</sup>	12,50		
<b>Podbudowa - CPV - 45233330-1</b>					
3	Wzmocnienie stniejącej podbudowy tłucznem kamiennym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10cm	m <sup>3</sup>	102,00		
<b>Nawierzchnia asfaltowa - CPV - 45233220-7</b>					
4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład.	m <sup>2</sup>	1 020,00		
<b>POBOCZA - CPV - 122332262-3</b>					
5	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm i szer. 0,5mb	m <sup>3</sup>	25,00		
<b>Zjazdy - CPV - 45233200-1</b>					
6	Wykonanie utwardzenia zjazdów kruszywem kamiennym 31,5-63mm grubości 10cm po zagęszczeniu, stabilizowanego mechanicznie	m <sup>2</sup>	45,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek 22% VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie: .....