

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w miejscowości Michałów . o dł. 200mb.

Lp.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jed.	Wartość
Roboty przygotowawcze - CPV - 45230000-8					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	mb	200,00		
Przepust ø60cm - CPV - 452332410-9					
2	Wykop rowu w gruncie III kategorii	m	10,00		
3	Wykonanie podbudowy kruszywem łamanym 31,5-63mm o grubości 20cm po zagęszczeniu. Transport samochodami samowyładowczymi o ładowności 10-15 ton	m ³	3,00		
4	Wykonanie części przelotowej przepustów ø 60cm z rur Vipro z zasypaniem ziemią.	m	8,00		
5	Wykonanie ścianek czołowych prostych z betonu B-30	szt.	2,00		
6	Wykonanie podbudowy kruszywem łamanym 31,5-63mm o grubości 10cm po zagęszczeniu. Transport samochodami samowyładowczymi o ładowności 10-15 ton	m ²	8,00		
Podbudowa - CPV - 45233330-1					
7	Wzmocnienie stniejącej podbudowy tłucznem kamiennym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10cm	m3	80,00		
Nawierzchnia asfaltowa - CPV - 45233220-7					
8	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m2	800,00		
POBOCZA - CPV - 122332262-3					

9	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm i szer. 0,75mb	m3	30,00		
Zjazdy - CPV - 45233200-1					
10	Wykonanie utwardzenia zjazdów kruszywem kamiennym 31,5-63mm grubości 10cm po zagęszczeniu, stabilizowanego mechanicznie	m ²	36,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek 22% VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: