

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w miejscowości Michałów o dł. 100mb.

| Lp. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jed. | Wartość |
|--|---|----------------|--------|-----------|---------|
| Roboty przygotowawcze - CPV - 45230000-8 | | | | | |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym | mb | 100,00 | | |
| 2 | Ścinaka poboczy o grubości do 10 cm z odwozem na odleg. do 1 km sam. samowyladowczym. | m ³ | 15,00 | | |
| Przepust ø50cm - CPV - 452332410-9 | | | | | |
| 3 | Wykop rowu w gruncie III kategorii | m | 10,0 | | |
| 4 | Wykonanie podbudowy kruszywem łamanym 31,5-63mm o grubości 20cm po zagęszczeniu. Transport samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15 ton | m ³ | 3,0 | | |
| 5 | Wykonanie części przelotowej przepustów ø 50cm z rur Vipro z zasypianiem ziemią | m | 8,0 | | |
| 6 | Wykonanie ścianek czołowych prostych z betonu B-30 | szt. | 2,0 | | |
| 7 | Wykonanie podbudowy kruszywem łamanym 31,5-63mm o grubości 10cm po zagęszczeniu. Transport samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15 ton | m ² | 8,0 | | |
| Podbudowa - CPV - 45233330-1 | | | | | |
| 8 | Wzmocnienie stniejącej podbudowy tłucznem kamiennym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10cm wraz z rozjazdem | m ³ | 36,6 | | |
| Nawierzchnia asfaltowa - CPV - 45233220-7 | | | | | |
| 9 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. | m ² | 366,0 | | |
| POBOCZA - CPV - 122332262-3 | | | | | |
| 10 | Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm i szer. 0,75mb | m ³ | 15,0 | | |

| Zjazdy - CPV - 45233200-1 | | | | | |
|---|---|----------------|----|--|--|
| 11 | Wykonanie utwardzenia zjazdów kruszywem kamiennym 31,5-63mm grubości 10cm po zagęszczeniu, stabilizowanego mechanicznie | m ² | 24 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | |
| Podatek 22% VAT | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | |

Słownie: