

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej Nr 345011T Węchadłów przez wieś w km 0+000 do km 1+100 - nawalny deszcz 2013r.					
Lp.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jed.	Wartość
Roboty przygotowawcze - CPV - 45230000-8					
1	Roboty ziemne koparkami z odwozem ziemi samochodami na odległość do 1km.	m3	220,000		
Razem roboty przygotowawcze					
Nawierzchnia asfaltowa - CPV - 45233220-7					
2	Odczyszczenie jezdni wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltowej emusją asfaltową.	m2	2 444,0		
3	Wyrównanie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego o średniej grubości 3cm (75 kg/m2).	t	183,0		
4	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej ST II o grubości 4cm po zagęszczeniu. Transport samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 ton - warstwa ścieralna	m <sup>2</sup>	2 440,0		
Razem nawierzchnia asfaltowa					
Podbudowa - CPV - 45233330-1					
5	Wykonanie koryta głębokości 20cm w gruncie III-IV kategorii przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego	m <sup>2</sup>	960,000		
6	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 31,5-63mm o grubości 20cm po zagęszczeniu, stabilizowanego mechanicznie. Transport samochodami o ładowności 10-15 ton.	m <sup>2</sup>	960,000		
7	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości 10cm po zagęszczeniu, stabilizowanego mechanicznie. Transport samochodami o ładowności 10-15 ton.	m <sup>2</sup>	960,000		
Razem podbudowa					
Nawierzchnia asfaltowa - CPV - 45233220-7					
8	Wyrównanie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego o średniej grubości 4cm (100 kg/m2).	t	72,0		
9	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej ST II o grubości 4cm po zagęszczeniu. Transport samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 ton - warstwa ścieralna	m <sup>2</sup>	960,000		
Razem nawierzchnia asfaltowa					
POBOCZA - CPV - 122332262-3					
10	Utwardzenie obustronnie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5mm o średniej szerokości 50cm i grubości 10cm po zagęszczeniu.	m2	1 070,0		
Razem pobocza					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek 23% VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: .....

PRZEDMIAR ROBÓT

<u>Remont drogi gminnej Nr 345011T Węchadłów przez wieś</u> <u>w km 0+000 do km 1+100 - nawalny deszcz 2013r.</u>					
Lp.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jed.	Wartość