

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej Nr 345016 T Michałów - Betelejem
w km 2+000 do km 2+402 - nawalny deszcz 2013r.

Lp.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jed.	Wartość
Roboty przygotowawcze - CPV - 45230000-8					
1	Roboty ziemne koparkami z odwozem ziemi samochodami na odległość do 1km.	m3	40,20		
Razem roboty przygotowawcze					
Podbudowa - CPV - 45233330-1					
2	Wykonanie koryta głębokości 35cm w gruncie III-IV kategorii przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego	m ²	1 452,00		
3	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10cm po zagęszczeniu	m ²	1 452,00		
4	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 31,5-63mm o grubości 20cm po zagęszczeniu, stabilizowanego mechanicznie. Transport samochodami o ładowności 10-15 ton.	m ²	1 452,00		
5	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości 10cm po zagęszczeniu, stabilizowanego mechanicznie. Transport samochodami o ładowności 10-15 ton.	m ²	1 452,00		
Razem podbudowa					
Nawierzchnia asfaltowa - CPV - 45233220-7					
6	Wyrównanie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego o średniej grubości 4cm (100 kg/m2).	m ²	145,20		
7	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej ST II o grubości 4cm po zagęszczeniu. Transport samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 ton - warstwa ścieralna	m ²	1 452,00		
Razem Nawierzchnia asfaltowa					
POBOCZA - CPV - 122332262-3					
8	Utwardzenie obustronnie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5mm o średniej szerokości 50cm i grubości 10cm po zagęszczeniu.	m2	402,00		
Razem Pobocza					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek 23% VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: