

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa miejsc postojowych			
1	KNR 2-31	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-03	35*0.75	m	26.250	
				RAZEM	26.250
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0201-02	26.5*6*0.2	m ³	31.800	
				RAZEM	31.800
3	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm	m ³		
d.1	0107-01	26.5*6*0.1	m ³	15.900	
				RAZEM	15.900
4	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1	0105-07	26.5*6	m ²	159.000	
				RAZEM	159.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03	26.5*6	m ²	159.000	
				RAZEM	159.000
6	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0403-06	26.5+6+6	m	38.500	
				RAZEM	38.500
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.1	0407-05	26.5	m	26.500	
				RAZEM	26.500
2		Zagospodarowanie terenu			
8	KNR 2-21	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych z elementami drewnianymi.	szt		
d.2	0607-02	10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 2-21	Zestaw zabawowy z fundamentami o wym. 650 x 450 x 250 cm lub równoważny	szt		
d.2	0602-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m - Tuje	szt.		
d.2	0323-05	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III zadarnionym	m ²		
d.2	0202-02	150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
12	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm	m ²		
d.2	0213-01	Krotność = 5 150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
13	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²		
d.2	0401-05	150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
3		Boisko sportowe			
14	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.3	0401-02	10*2+20*2	m	60.000	
				RAZEM	60.000
15	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.3	0402-03	(10*2+20*2)*0.1	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
d.3	0407-02	10*2+20*2	m	60.000	
				RAZEM	60.000
17	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.3	0310-01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10*20	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
18	KNR 2-31 d.3 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		10*20	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
19	KNR 2-31 d.3 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
		10*20	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
20	KNR 2-31 d.3 0702-03	Słupki z fundamentami z rur stalowych o śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-21 d.3 0603-01	Siatka do siatkówki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Utwardzenie wjazdu			
22	KNR 2-01 d.4 0201-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		8.4*7.15*0.20	m ³	12.012	
				RAZEM	12.012
23	KNR 2-31 d.4 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm	m ³		
		8.4*7.15*0.1	m ³	6.006	
				RAZEM	6.006
24	KNR 2-31 d.4 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		8.4*7.15	m ²	60.060	
				RAZEM	60.060
25	KNR 2-31 d.4 0607-02	Ścieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego na płask jednoskrzydłowe na podsypce cem.piaskowej	m		
		7.15*2	m	14.300	
				RAZEM	14.300
26	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		8.4*7.15-14.3*0.1	m ²	58.630	
				RAZEM	58.630
27	KNR 2-31 d.4 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		7.15*2	m	14.300	
				RAZEM	14.300
28	KNR 2-31 d.4 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		7.15*2	m	14.300	
				RAZEM	14.300