

SST 2 – wymagania ogólne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

**Remont budynków: Przedszkola i świetlicy, która połączona jest z
Gminną Biblioteką Publiczną (wymiana połaci dachowej, remont
elewacji)**

**Kod 45262522-6
BETONOWANIE**

**KOD 45111300-1
Roboty rozbiórkowe**

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji murowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Konstrukcje murowe, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie konstrukcji murowych takich jak:

ZAKRES ROBÓT :

- rozebranie ścianek działowych w istniejącym budynku,
- rozebranie fragmentów ścian nośnych,
- wykucie otworów na otworów na drzwi
- wymurowanie ścian działowych.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

21. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST kod CPV 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 2.

22. Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową - rysunkami i opisem technicznym.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

23. Materiały zalecane przy wykonywaniu robót murowych zgodnie z załączonym do przedmiaru robót zestawieniem materiałów:

24. Materiały z rozbiórki nie są przewidziane do odzysku i ponownego wbudowania. Wywóz materiałów i koszty opłat na wysypisku ponosi wykonawca robót.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST kod CPV 45000000-7 "WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania konstrukcji murowych

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- mieszarki do zapraw,
- betoniarki wolnospadowej,
- przenośnych zbiorników na wodę
- podstawowe narzędzia bezpośredniego użytku: kielnia, czerpaki do zaprawy, młotek murarski, pion, poziomnica, łąta murarska, sznur murarski, warstwomierz i kątowniki murarskie
- narzędzia i sprzęt pomocniczy: kastrą murarską drewnianą lub metalową, taczki jednokołowe, taczki dwukołowe, rusztowania wewnętrzne.

4. TRANSPORT

41. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST kod CPV 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 4.

42. Transport materiałów

- Transport cegły i bloków w kontenerach, bezpośredni rozładunek ze środków transportu zewnętrznego

na miejsce składowania przy obiekcie

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731 -08.
- Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

51.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST kod CPV 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 5.

52.Roboty rozbiórkowe nie przewidują odzyskania cegieł pochodzących z rozbiórki. Wszystkie materiały z rozbiórek należy usunąć z placu budowy.

53.Konstrukcje murowe należy wykonywać przestrzegając wymagań:

Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu.

Cegłę oraz elementy porowate suche przed wbudowaniem zwilżyć wodą.

Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.

Mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. Różnica poziomu poszczególnych części muru w trakcie wykonywania budynku nie może przekraczać 4 m dla murów z cegły i 3 m dla murów z bloków i pustaków, przy czym w miejscu połączenia urów wznoszonych niejednocześnie należy zachować strzępią zazębione końcowe. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zastosowania większej różnicy poziomów, niż podano wyżej, należy zostawić strzępią uciekającą lub stosować przerwy dylatacyjne.

Minimalny czas wznoszenia muru nad świeżo wykonaną kondygnacją wynosi:

-7 dni w przypadku muru na zaprawie wapiennej,

-5 dni w przypadku muru na zaprawie cementowo-wapiennej

-3 dni w przypadku zaprawy muru na zaprawie cementowej,

Wnęki i bruzdy instalacyjne wykonuje się w czasie murowania ścian.

Kotwie, ściągi, belki i inne elementy dodatkowe należy wmurować zgodnie z instrukcją stosowania danego wyrobu.

6. ODBIÓR ROBÓT

61.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 6.

62.Odbiór konstrukcji murowych przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrzykowych zgodności wykonania murów z warunkami ich wykonania i zasadami wiązania.

W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być większa niż 17 mm i nie mniejsza niż 10 mm; spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm i nie mogą być grubsze niż 15 mm i cieńsze niż 5 mm.

W murach nie przewidzianych do otynkowania bądź spoinowania spoiny w licu muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą. W murach nośnych przewidzianych do otynkowania lub spoinowania spoiny pozostawia się nie wypełnione do głębokości 5 do 10mm.

Liczba cegieł połówkowych w murach nośnych niezbrojonych nie może przekraczać 15%. Dopuszcza się użycie połówek i cegieł ułamkowych w ilości 50% na poddaszu, z wyjątkiem ścian ogniochronnych, w murach podokiennych i murach wypełniających. Nie wolno zastępować całych cegieł połówkami w filarach i słupkach.

Rodzaj i markę zaprawy należy stosować zgodnie z postanowieniami projektu.

Odchyłki w grubości murów dla murów pełnych o grubości ćwierć, pół i jednej cegły nie mogą przekraczać wielkości dopuszczalnych odchyłek od odpowiednich wymiarów cegły użytej dla danego muru.

Przy grubości muru ponad jedną cegłę dopuszcza się odchyłki dla murów pełnych +/-10mm, a dla murów szczelinowych +/-15mm.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

71.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 7.

72.Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty są określone w umowie.

73.Płaci się za :

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- rozebranie ścianek działowych, wykucie otworów w ścianach, poszerzenia i zamurowania istniejących otworów drzwiowych i okiennych,
- wykonanie konstrukcji murowej wraz z robotami i czynnościami pomocniczymi: wymurowanie zmurówek w ścianach, wymurowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z cegły kratówki,
- wymurowanie ścianek działowych z cegły dziurawki o grub. 12 cm i 6,5 cm,
- wymurowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych,
- zamontowanie nadproży typu L19,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m,
- likwidację stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Normy

PN-B-03002:1999	"Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia."
PN-B-03002:1999/Ap1:2001	"Konstrukcje murowe niezbrojone. projektowanie i obliczanie." PN-B-03002:199/Az1:2001
	"Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektownie i obliczanie (Zmiana
PN-68/B-10020	"Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze."
PN-B-12050:1996	"Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane."
PN-B-12054:1996	"Wyroby budowlane silikatowe :kształtki ściennie, pustaki wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe"
PN-B-12066:1998	"Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy."
PN-B-12066:1998/Az1:1999	"Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy (Zmiana Az1)"
PN-B:12066:1998/Az2:2000	"Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy (Zmiana Az2)"
PN-B:12066:1998/Az3:2001	"Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy (Zmiana Az3)"
PN-90/B-14501	"Zaprawy budowlane zwykłe"
PrPN-EN 845-2	"Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 2: Nadproża."

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - wydanie ITB - 2003 rok.

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -Montażowych" - Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989

-Żeńczykowski W. Budownictwo ogólne Tom II. Arkady Warszawa 1992

-Dane techniczne i materiały instruktażowe firmy WIENERBERGER Ceramika budowlana Sp. z o. o.